

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru a uzavření smlouvy o dílo. Aby mohla instalace proběhnout hladce a bez komplikací, je důležité zajistit odpovídající stavební připravenost. Tento dokument Vás provede jednotlivými kroky před, během i po montáži a poskytne základní informace o tom, co je třeba zajistit.

Před instalací

Kontaktuje Vás projektový manažer, se kterým si domluvíte konkrétní termíny instalace.

Před zahájením montáže je nutné zajistit:

- **Volný přístup na místo instalace**
 - Umožněte našim technikům pohodlný vstup na místo, kde bude technologie instalována.
 - Přístupové cesty by měly být bezpečné, bez překážek a připravené na manipulaci s technologií a dalším materiálem.
 - V případě instalace technologie na střechu, Vás prosíme o odstranění pohyblivých překážek v okolí objektu tak, aby bylo možné umístit žebřík, či stavební výtah.
- **Připravenost stávající elektroinstalace**
 - Připojení technologie vyžaduje adekvátní elektrickou infrastrukturu dle projektové dokumentace.
 - Před montáží je nutné, aby byl hlavní elektrický rozvaděč přístupný a v případě potřeby připraven na rozšíření.
 - Tyto úpravy mohou provádět naši technici, případně si je můžete zajistit sami dle domluvy.
- **Stavební úpravy**
 - V případě, že instalace vyžaduje předem definované stavební úpravy, dle domluvy s obchodním zástupcem (např. vysekání drážek pro vedení kabeláže ve zdech či podlahách, otvor pro montáž zapuštěných rozvaděčů), je nutné je realizovat před příjezdem montážního týmu.

- **Povolení a dokumentace**

- Pokud je k instalaci vyžadováno stavební povolení, souhlas společenství vlastníků jednotek nebo jiný právní podklad, je nutné mít tyto dokumenty připravené před zahájením prací.
- Veškeré dokumenty požadované pro připojení k distribuční síti musí být podepsány a předány před montáží.

Průběh instalace

Montáž se provádí na 2 etapy:

A) Montáž panelů – cca jeden den

B) Elektro instalace – 1 až 3 dny

- **Doba montáže**

- Obvyklá doba instalace se pohybuje mezi 1–4 dny v závislosti na velikosti a složitosti projektu.
- V případě nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, sníh) může být montáž dočasně přerušena pro zajištění bezpečnosti.

- **Přítomnost zákazníka**

- Doporučujeme, aby byl v době montáže k dispozici alespoň jeden odpovědný zástupce pro případné konzultace a součinnost s techniky.
- V některých fázích montáže může být vyžadováno přerušení elektrického proudu, o čemž Vás budeme předem informovat.

- **Bezpečnostní opatření**

- Práce na střeše a manipulace s těžkými komponenty vyžaduje odpovídající prostor a bezpečnostní zóny, pohyb osob, zejména v průběhu instalace panelů by měl být omezen na nezbytné minimum.
- Pokud se na místě pohybují děti nebo domácí zvířata, je nutné zajistit jejich bezpečí.

Po instalaci

- **Zprovoznění a testování**
 - Po dokončení montáže provede náš tým důkladnou kontrolu funkčnosti celého systému.
 - Součástí zprovoznění je měření elektrických parametrů a ověření komunikace jednotlivých komponent.
- **Zaškolení k obsluze**
 - Po dokončení instalace Vás seznámíme s funkcemi a obsluhou systému.
 - Poskytneme Vám přístup k monitorovacím systémům (pokud jsou součástí instalace) a vysvětlíme základní kroky údržby.
- **Dokumentace a předání díla**
 - Po úspěšném testování obdržíte všechny potřebné dokumenty, včetně revizní zprávy, návodu k obsluze a případných certifikátů.

Více podrobností naleznete ve **všeobecných obchodních podmínkách** a **ceníku víceprací** na našich webových stránkách www.ilios.cz.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci!

S pozdravem,
Tým ILIOS